

平成30年1月発行

諏訪町ポンプ場 工事だより

橋本店・河北建設・長谷川建設
共同企業体



発行: 平30年1月末日



現場代理人 村山

こんにちは。厳しい寒さが続きますが、体調はいかがでしょう。地域の皆様には、日頃よりご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。新年が始まり、地中連続壁工事(土留壁構築)が順調に進んでおります。今月は、近隣住民の皆様にご覧いただき実施している安全対策を紹介致します。

現場に関するご意見・ご質問がございましたら、意見箱やホームページからご一報ください。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

橋本店・河北建設・長谷川建設JV 諏訪町ポンプ場現場事務所
村山 英明 TEL 022-226-8212

工事進捗率 11.4%

○当工事現場のホームページを開設しております。

<http://hashimototen.ninja-web.net/suwa/>



騒音計/振動計



騒音レベルと振動レベルの計測を行います。安全性の向上および近隣住民への配慮を行うことができます。

風向風速計



風向と風速の計測を行います。強風による事故を防止し、現場の安全対策として活用することができます。

雨量計



降水量の計測を行います。河川の氾濫など、雨による被害を未然に防ぐことができます。転倒ます型式雨量計を採用しています。

計測値表示板

1台で複数の計測項目の表示が可能



切替表示



接続計測器

騒音振動



風向風速



雨量



○日々、安全対策に努め計測をしております！

○作業中、数値を確認しながら施工しております！

風向風速計

雨量計

計測値表示板
規制値を超えると
ブザーが鳴ります。

騒音計

振動計

事務所前



※本工事では、現場入り口の電子看板(デジタルサイネージ)で騒音、振動の値を表示しており、ホームページでは施工状況の写真も掲載しております。

興味のある方は、ぜひご覧くださいませ。

